

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Processo nº 116.00045/2022-73

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, CNPJ 89.522.437/0001-07, com sede nesta Capital, na Av. Loureiro da Silva, nº 255, por seu presidente, vereador MAURO ROBERTO PINHEIRO, CPF nº 467.478.420-49, doravante designada CONTRATANTE, e ZANETTI MARTELLI SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pernambuco, 223, Monte Alegre, Viamão/RS, inscrita no CNPJ/MF nº 10.882.209/0001-80, neste ato representada por seu sócio-gestor, senhor PEDRO HENRIQUE ZANETTI MALGOR, CPF nº 432.524.860-91, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo nº 116.00045/2022-73 e o disposto na Lei nº 8.666/93, ajustam entre si aditar o Contrato nº 960/23, celebrado em 22 de dezembro de 2023, cujo objeto é reforma do T Cultural Teresa Franco e salas adjacentes, na Câmara Municipal de Porto Alegre, de acordo com os projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas anexados ao respectivo Edital, mediante as cláusulas e as condições contratuais, na forma, prazos, especificações e condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 45/2023 e seus Anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente instrumento procede-se a alteração quantitativa e qualitativa do objeto do Contrato acima nominado, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do inciso I e §1º, todos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescendo o valor de R\$ 35.058,77 (trinta e cinco mil e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) e suprimindo o valor de R\$ 4.054,59 (quatro mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme tabelas resumo abaixo, planilhas (0696367 e 0696371) e projeto básico anexos (0696364):

Acréscimos												
PISO	unidade	quantidade	equipamento	mão de obra	material	total	BDI	Preço unitário	equipamento total	mão de obra total	material total	Total
1. PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	M2	0,77	0	33,34	345,33	378,67	19,01%	450,65	0	30,54	316,46	347,00
2. CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	267,72	0	2,44	23,16	25,60	19,01%	30,46	0	776,38	7.378,37	8.154,75
Subtotal PISO:												8.501,75
PAREDES E PAINEIS	unidade	quantidade	equipamento	mão de obra	material	total	BDI	Preço unitário	equipamento total	mão de obra total	material total	Total
1. REFORÇO ESTRUTURA - PAINEL MDF CORTEN.	CJ	1,00	0	403,36	263,87	667,23	19,01%	794,07	0	480,03	314,04	794,70
Subtotal PAREDES E PAINEIS:												794,70
FORRO	unidade	quantidade	equipamento	mão de obra	material	total	BDI	Preço unitário	equipamento total	mão de obra total	material total	Total
1. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).	M	10,80	0	1,25	1,89	3,14	19,01%	3,73	0	15,98	24,30	40,28
Subtotal FORRO:												40,28
REVESTIMENTOS E PINTURAS	unidade	quantidade	equipamento	mão de obra	material	total	BDI	Preço unitário	equipamento total	mão de obra total	material total	Total
1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M2	157,34	0	13,47	7,68	21,15	19,01%	25,17	0	2.522,16	1.438,09	3.960,25
2. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	157,34	0	2,48	2,17	4,65	19,01%	5,53	0	464,15	405,94	870,09
Subtotal REVESTIMENTOS E PINTURAS:												4.830,34
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO	unidade	quantidade	equipamento	mão de obra	material	total	BDI	Preço unitário	equipamento total	mão de obra total	material total	Total
1. CABO DE COBRE												

FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO.	M	1.532,00	0	1,17	2,90	4,07	19,01%	4,84	0	2.129,48	5.285,40	7.414,88
2. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1" - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO.	M	75,00	0	10,76	40,95	51,71	19,01%	61,54	0	960,00	3.655,50	4.615,50
3. CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM AÇO ESMALTADA - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	UN	42,00	0,00	15,91	3,47	19,38	19,01%	23,06	0,00	795,06	173,46	968,52
4. CURVA 90° AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO 1" - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,00	10,39	10,94	21,33	19,01%	25,38	0,00	12,36	13,02	25,38
5. CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 MM - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,00	17,50	121,35	138,85	19,01%	165,24	0,00	20,82	144,42	165,24
6. REDUÇÃO ELETROCALHA 200 X 50 MM P/ 100 X 50 MM - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,00	17,50	65,98	83,48	19,01%	99,34	0,00	20,82	78,52	99,34
7. ELETROCALHA 100 X 50 MM PERFURADA, COM SUPORTE - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	M	15,00	0,00	21,22	50,85	72,07	19,01%	85,77	0,00	378,75	907,80	1.286,55
8. DERIVAÇÃO TÊ ELETROCALHA 100 X 50 MM - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	UN	6,00	0,00	10,61	77,33	87,94	19,01%	104,65	0,00	75,72	552,18	627,90
9. CRUZETA ELETROCALHA 100 X 50 MM - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	UN	1,00	0,00	10,61	80,36	90,97	19,01%	108,26	0,00	12,62	95,64	108,26
10. ACOPLAMENTO ELETROCALHA/PERFILADO.	UN	5,00	0,00	10,61	27,68	38,29	19,01%	45,56	0,00	63,10	164,70	227,80
11. CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO TÊ P/ PERFILADO 38 X 38 MM.	UN	7,00	0,00	10,61	61,98	72,59	19,01%	86,38	0,00	88,34	516,32	604,66
12. SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 1".	UN	19,00	0,00	9,01	8,18	17,19	19,01%	20,45	0,00	203,68	184,87	388,55
13. SAÍDA FINAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO 1".	UN	13,00	0,00	9,01	5,58	14,59	19,01%	17,36	0,00	139,36	86,32	225,68
14. INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE ALUMÍNIO DUTOTEC, COM TAMPA, ALTURA 25 MM.	M	84,00	0,00	6,36	0,96	7,32	19,01%	8,71	0,00	635,04	96,60	731,64
15. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - E FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO.	UN	41,00	0,00	20,76	16,75	37,51	19,01%	44,64	0,00	1.012,70	817,54	1.830,24
16. INSTALAÇÃO DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC EM CANALETA 25 MM.	UN	38,00	0,00	6,36	0,00	6,36	19,01%	7,56	0,00	287,28	0,00	287,28
17. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	0,00	9,43	10,19	19,62	19,01%	23,34	0,00	44,88	48,48	93,36
18. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	0,00	16,32	19,73	36,05	19,01%	42,90	0,00	38,84	46,96	85,80

INSTALAÇÃO.												
19. INSTALAÇÃO DE MÓDULO CEGO EM PORTA EQUIPAMENTO DUTOTEC.	UN	64,00	0,00	5,30	0,00	5,30	19,01%	6,30	0,00	403,20	0,00	403,20
20. INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL OU HORIZONTAL DUTOTEC, P/ CANALETA 25 MM.	UN	15,00	0,00	10,61	0,96	11,57	19,01%	13,76	0,00	189,30	17,10	206,40
21. INSTALAÇÃO DE CAIXA 1X1 DUTOTEC P/ CANALETA 25 MM .	UN	5,00	0,00	15,91	0,96	16,87	19,01%	20,07	0,00	94,65	5,70	100,35
22. INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE ELETROCALHA DUTOTEC PARA ELETRODUTO 2X1" OU TAMPA TERMINAL DE CALHA 25 MM.	UN	22,00	0,00	5,30	0,00	5,30	19,01%	6,30	0,00	138,60	0,00	138,60
23. INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP, 3X2,5 MM².	M	40,00	0,00	5,30	0,11	5,41	19,01%	6,43	0,00	252,00	5,20	257,20
Subtotal INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO:												20.892,33
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$												35.058,77
Supressões												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	unidade	quantidade	equipamento	mão de obra	material	total	BDI	Preço unitário	equipamento total	mão de obra total	material total	Total
1. PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22.	M	59,97	0	0	12,59	12,59	19,01%	14,98	0,00	0,00	898,35	898,35
2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO 38 X 38 MM.	UN	22,49	0,00	10,31	51,63	61,94	19,01%	73,71	0,00	275,72	1.382,02	1.657,74
3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38 X 38 MM.	UN	27,00	0,00	6,18	29,96	36,14	19,01%	43,01	0,00	198,45	962,82	1.161,27
4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA TIPO X PARA PERFILADO 38 X 38 MM.	UN	3,00	0,00	6,18	22,40	28,58	19,01%	34,01	0,00	22,05	79,98	102,03
5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA TIPO L PARA PERFILADO 38 X 38 MM.	UN	7,00	0,00	6,18	22,06	28,24	19,01%	33,60	0,00	51,45	183,75	235,20
Subtotal INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO:												4.054,59
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R\$												4.054,59

CLÁUSULA SEGUNDA

Com as alterações previstas na cláusula anterior, o valor total do presente contrato passa a ser de R\$ 276.933,61 (duzentos e setenta e seis mil novecentos e trinta e três mil reais e sessenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária da CONTRATANTE, sob os códigos 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS e o 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, subação 1001.

CLÁUSULA QUARTA

Todas as demais disposições do Contrato objeto do presente Termo de Aditamento permanecem inalteradas.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam eletronicamente o presente instrumento.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Bandeira Requiêl, Chefe**, em 28/02/2024, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Brinaldo Dantas Rolim Junior, Assistente Legislativo**, em 28/02/2024, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Roberto Pinheiro, Presidente**, em 28/02/2024, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE ZANETTI MALGOR, Usuário Externo**, em 01/03/2024, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.camarapoa.rs.gov.br>, informando o código verificador **0703190** e o código CRC **23D24996**.